

三菱 汎用インバータ

汎用インバータFREQROL-E700シリーズ用
全閉鎖構造アタッチメントFR-E7CVを発売します。

ご愛用いただいておりますFREQROL-E700シリーズに
専用の全閉鎖構造アタッチメントFR-E7CV01～04を発売します。

■ 特長

インバータに取り付けることによって、全閉鎖仕様(IP40 相当)に
することができるアタッチメントです。

■ 適用インバータ

適用インバータ	適用アタッチメント
FR-E720-0.1K~0.75K	FR-E7CV01
FR-E720-1.5K、2.2K	FR-E7CV02
FR-E720-3.7K	FR-E7CV03
FR-E720-5.5K、7.5K	FR-E7CV04


※ 内蔵オプション取り付け時は使用できません。




(取付例) FR-E720-2.2K FR-E7CV02

■ 組立例

(FR-E720-2.2K FR-E7CV02)



組立て完成図



※ FR-E7CV02～04装着時はUSBコネクタを使用できません。


■ 設置環境

下記の環境条件でご使用ください。下表の条件を超えた環境でのご使用は、インバータ故障の原因になります。


項目	内容
周囲温度	-10～+40℃
周囲湿度	90%RH以下 (結露のないこと)
雰囲気	屋内 (腐食性ガス、引火性ガス、オイルミスト・じんあいのないこと)
標高	1000m以下
振動	5.9m/s ² 以下、10～55Hz (X、Y、Z各方向)

■ 外形図

FR-E7CV01




FR-E7CV02




アタッチメント形名	インバータ形名	W	H	D
FR-E7CV01	FR-E720-0.1K、0.2K	69.6	177.7	82.9
	FR-E720-0.4K			114.9
	FR-E720-0.75K			134.9
FR-E7CV02	FR-E720-1.5K、2.2K	110.2	170	136.3

(単位：mm)

FR-E7CV03



FR-E7CV04



アタッチメント形名	インバータ形名	W	H	D
FR-E7CV03	FR-E720-3.7K	172.2	170	143.3
FR-E7CV04	FR-E720-5.5K、7.5K	182.2	286.5	166

(単位：mm)

■ 発売時期

2011年6月



三菱電機株式会社

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)

お問合せは下記へどうぞ

本社……………〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル7階) ……(03)3218-6721
 北海道支社…〒060-8693 札幌市中央区北2条西4丁目1(北海道ビル) ……(011)212-3793
 東北支社… 〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-17-7(仙台上杉ビル) ……(022)216-4546
 関越支社…〒330-6034 さいたま市中央区新都心11番地2
 (明治安田生命さいたま新都心ビル7F・7F・7F・7F・7F) ……(048)600-5845
 新潟支店… 〒950-8504 新潟市中央区東大通2-4-10(日本生命ビル) ……(025)241-7227
 神奈川支社…〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1(横浜ランドマーク18階) ……(045)224-2623

北陸支社… 〒920-0031 金沢市広岡3-1-1(金沢パークビル) ……(076)233-5502
 中部支社… 〒450-8522 名古屋市中村区名駅3-28-12(大名古屋ビル) ……(052)565-3323
 豊田支店… 〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10(矢作豊田ビル) ……(0565)34-4112
 関西支社… 〒530-8206 大阪市北区堂島2-2-2(近鉄堂島ビル) ……(06)6347-2831
 中国支社… 〒730-8657 広島市中区中町7-32(ニッセイ広島ビル) ……(082)248-5345
 四国支社… 〒760-8654 高松市寿町1-1-8(日本生命高松駅前ビル) ……(087)825-0055
 九州支社… 〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1(天神ビル) ……(092)721-2236

三菱電機FA機器TEL・FAX技術相談

●電話技術相談窓口

対象機種	電話番号	受付時間 ^{※1}
インバータ FREQROLシリーズ	052-722-2182	月曜～金曜 9:00～19:00

おかけ間違いのないように、電話番号をよくお確かめください。

インターネットによる三菱電機FA機器技術情報サービス

MELFANSweb ホームページ : <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb>

Q&Aサービスでは、質問を受け付けています。また、よく寄せられる質問/回答の閲覧ができます。

●FAX 技術相談

対象機種	FAX 番号	受付時間 ^{※1}
上記対象機種	052-719-6762	9:00～16:00 (受信は常時 ^{※2})

※1：土・日・祝祭日、春期・夏期・年末年始の休日を除く通常業務日

※2：春期・夏期・年末年始の休日を除く